

Profis am Werk Dicht- und Entkopplungsbahn

(DE) Profis am Werk Dicht- und Entkopplungsbahn

Abdichtung im Innenbereich (z. B. Dusche, WC-Anlage) gemäß DIN 18534 vor Belagsarbeiten. Innen, Wand und Boden.

- Rissüberbrückend
- Wasserundurchlässig
- Flexibel

Verbrauch

1,0 – 1,05 m²/m².

Rolle (100 cm breit)

30 m

(EN) Profis am Werk Waterproofing and Separating Membrane

For waterproofing indoors (e.g. in showers and toilets) to DIN 18534 prior to installation of coverings. For walls and floors, indoors.

- Crack-bridging
- Waterproof
- Flexible

Coverage

1.0 – 1.05 m²/m².

Roll (100 cm wide)

30 m

(PL) Profis am Werk Mata uszczelniająco-kompensująca

Hydroizolacja do pomieszczeń (np. prysznice, toalety) zgodnie z normą DIN 18534, przed przystąpieniem do prac glazurniczych. Do stosowania w pomieszczeniach, na ściany i podłogi.

- Mostkowanie pęknięć
- Przepuszczalność pary wodnej
- Elastyczność

Zużycie

1,0 – 1,05 m²/m².

Rolka (szerokość 100 cm)

30 m

(TR) 'Profis am Werk' İzolasyon ve ayırma şeridi

Kaplama çalışmalarından önce DIN 18534 uyarınca iç mekanda (ör. duş, tuvalet) izolasyon iç mekan, duvar ve zemin için.

- Çatlağı köprüler
- Su geçirmez
- Esnek

Tüketim

1,0 – 1,05 m²/m².

Rulo (100 cm genişlik)

30 m

(RU) Profis am Werk - Уплотнительная и разделительная мембрана

Гидроизоляция внутренних помещений (например, душ, туалет) в соответствии с DIN 18534 перед облицовкой. Внутри, стены и пол.

- Трещиностойкое покрытие
- Водонепроницаемость
- эластичный

Расход

1,0 – 1,05 м²/м².

Рулон (ширина 100 см)

30 м

(BG) Profis am Werk уплътняваща и разединяваща мембрана

Уплътняване на закрито (напр. душ, тоалетна) в съответствие с DIN 18534 преди работа по покриване. Вътрешна, стени и подове.

- Замостване на пукнатини
- Водонепропусклив
- Гъвкав

Потребление

1,0-1,05 м²/м².

Ролка (ширина 100 см)

30 м